



PERÚ

Presidencia del Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

ANEXO N° 6

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO – OFICINA ZONAL

ENTIDAD EJECUTORA : UE: 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE – GOREU

PROYECTO/ACTIVIDAD : "Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales Tramo I: Sauce Del Alto Uruya-Nolberth Del Alto Uruya, Tramo II: Virgen de Fátima-Unión Centro Raya, Tramo III: Santa Rosa De Guinea-Virgen del Carmen, Distrito De Irazola, Provincia De Padre Abad".

Número de ficha: 04

Table with 4 columns: ÍTEM, CRITERIOS, SI, NO. It contains 10 rows of evaluation criteria for the POA, with handwritten 'X' marks in the 'SI' column for items 1, 2, 3, 4, 7, 8, and 9.

Table with 2 columns: * and text. It contains instructions for the technical specialist to fill out the form, such as 'Colocar una (x) en el recuadro que corresponda en caso cumpla con el requisito'.

Se suscribe en señal de conformidad: si (X) no ()

Observa el POA: si () no (X). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

AMMED AL ABISTORIZ LA TORRE
Nombre del Especialista Técnico

DEVIDA
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas
Ing. Ammed Al Abistoriz La Torre
ESPECIALISTA EN ASUNTOS PRODUCTIVOS
02 PUCALLPA
Firma y Fecha



PERÚ

Presidencia del
Consejo de Ministros

Comisión Nacional para el Desarrollo
y Vida Sin Drogas - DEVIDA

"Lineamientos para la negociación y suscripción de convenios de cooperación interinstitucional y adendas y la conformidad de los planes operativos anuales de las Entidades Ejecutoras en el marco de los Programas Presupuestales de DEVIDA"

Se suscribe en señal de conformidad: si () no ()

Observa el POA: si () no (). (De ser necesario, se adjuntará una hoja de trabajo complementaria al presente Anexo, debidamente visada)

Oscar Pinelo Chumbe

Nombre del Jefe de la Oficina Zonal


Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

Ing. Oscar Pinelo Chumbe
Jefe Oficina Zonal Pucallpa

23/05/16

Firma y Fecha



Plan Operativo Anual 2016 – Actividad:

“Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales Tramo I: Sauce del Alto Uruya-Nolbert del Alto Uruya, Tramo II: Virgen de Fatima-Unión Centro Raya, Tramo III: Santa Rosa de Guinea-Virgen de Carmen ; Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali”

Gobierno Regional de Ucayali
UE-005 Carretera Federico Basadre



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

PLAN OPERATIVO ANUAL REPROGRAMADO

2016

Actividad:

**“MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE CAMINOS VECINALES
TRAMO I: SAUCE DE ALTO URUYA - NOLBERTH DEL ALTO
URUYA, TRAMO II: VIRGEN DE FÁTIMA - UNIÓN CENTRO RAYA,
TRAMO III: SANTA ROSA DE GUINEA-VIRGEN DE CARMEN,
DISTRITO DE IRAZOLA PROVINCIA DE PADRE ABAD” .**

**PROGRAMA PRESUPUESTAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y
SOSTENIBLE – PIRDAIS**

Pucallpa, Mayo del 2016.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
SECRETARÍA REGIONAL DE FEDERACIÓN
[Firma]
SECRETARÍA REGIONAL DE FEDERACIÓN



I. INDICE

II. DATOS GENERALES

- 2.1 Nombre de la actividad
- 2.2 Objetivo de la actividad
 - 2.2.1 Objetivo general
 - 2.2.2 Objetivo específico
- 2.3 Monto de la inversión
- 2.4 Ámbito de intervención
- 2.5 Número de beneficiarios directos para el año de ejecución

III.- DESCRIPCION POR ACTIVIDAD:

- 3.1 Metas:
- 3.2 Priorización
- 3.3 Descripción de actividades de ingeniería

1.0 Tramo I Sauce del Alto Uruya – Nolbert de Alto Uruya

Actividad 1.1. Trabajos preliminares

Actividad 1.1.1. Trazo Nivelación y Replanteo en Ejecución de obra.

Actividad 1.1.2 Construcción de Acceso a Cantera

Actividad 1.2 Superficie de Rodadura - Pavimento

Actividad 1.2.1 Afirmado E=0.10 M.

Actividad 1.3 Medidas de Educación y Mitigación Ambiental

Actividad 1.3.1 Señalización

Actividad 1.3.1.1 Hitos Kilométricos (Madera)

Actividad 1.3.1.2 Señales Progresivas (Madera)

Actividad 1.3.1.3 Señales Informativas (Madera)

Actividad 1.3.1.4 Señales Informativas (Madera)

Actividad 1.3.1.5 Señales Medioambientales (Madera)

Actividad 1.3.2 Restauración de Cantera

Actividad 1.3.3 Restauración de Patio de Maquinas

Actividad 1.4 Compromisos

Actividad 1.4.1 Acuerdos de Uso de Canteras

2.0 Tramo II Virgen de Fatima-Union Centro Raya

Actividad 2.1 Trabajos preliminares

Actividad 2.1.1 Trazo Nivelación y Replanteo en Ejecución de obra.

Actividad 2.2 Superficie de Rodadura - Pavimento

Actividad 2.2.1 Afirmado E=0.10 M.


Actividad 2.3 Medidas de Educación y Mitigación Ambiental

Actividad 2.3.1 Señalización

Actividad 2.3.1.1 Hitos Kilométricos (Madera)

Actividad 2.3.1.2 Señales Progresivas (Madera)

Actividad 2.3.1.3 Señales Informativas (Madera)

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
 C.E. 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE

 Director de la Oficina de
 Mantenimiento de Caminos Vecinales



- Actividad 2.3.1.4 Señales Informativas (Madera)
- Actividad 2.3.1.5 Señales Medioambientales (Madera)
- Actividad 2.3.2 Restauración de Patio de Máquinas

Actividad 2.4 Compromisos

- Actividad 2.4.1 Acuerdos de Uso de Canteras

3.0 Tramo III Santa Rosa de Guinea -Virgen del Carmen

Actividad 3.1 Trabajos preliminares

- Actividad 3.1.1 Trazo Nivelación y Replanteo en Ejecución de obra.

Actividad 3.2 Superficie de Rodadura - Pavimento

- Actividad 3.2.1 Afirmado E=0.10 M.

Actividad 3.3 Medidas de Educación y Mitigación Ambiental

- Actividad 3.3.1 Señalización
 - Actividad 3.3.1.1 Hitos Kilométricos (Madera)
 - Actividad 3.3.1.2 Señales Progresivas (Madera)
 - Actividad 3.3.1.3 Señales Informativas (Madera)
 - Actividad 3.3.1.4 Señales Informativas (Madera)
 - Actividad 3.3.1.5 Señales Medioambientales (Madera)
- Actividad 3.3.2 Restauración de Patio de Máquinas
- Actividad 3.3.3 Charlas de Educación Ambiental
- Actividad 3.3.4 Manejo de Campamentos
- Actividad 3.4 Compromisos
 - Actividad 3.4.1 Acuerdos de Uso de Canteras
 - Actividad 3.4.2 Conformación de Comité de Mantenimiento Vial
- Actividad 4.0 Supervisión
 - Actividad 4.1 Trabajos de Supervisión

IV. PROGRAMACION DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR TAREAS Y SUS METAS

FORMATO N° 1: Programación de metas físicas de la actividad.

FORMATO N° 3: Programación de Metas financieras de la actividad.

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN
[Firma]
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



II. DATOS GENERALES

2.1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD

"Mantenimiento Periódico de Camino Vecinal Tramo I: Sauce del Alto Uruya-Nolberth del Alto Uruya, Tramo II: Virgen de Fátima - Unión Centro Raya, Tramo III: Santa Rosa de Guinea-Virgen del Carmen, Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad".

2.2. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD

2.2.1 OBJETIVO GENERAL

Recuperar el pavimento afirmado desgastado, devolviéndole su conformación (bombeo, peraltes y grado de compactación) así como su capacidad estructural (espesor).

2.2.2 OBJETIVO ESPECIFICO

- Mejorar la transitabilidad para la comunicación entre el campo y la ciudad
- Mejorar la calidad de vida rural, de esta manera crear fuente de trabajo con una mejor producción
- Incentivar el mantenimiento vial con la participación de la comunidad.
- Integrar territorialmente al país mediante la comunicación entre los centros poblados que integra la zona de influencia.
- Aliviar la situación de pobreza
- Generar empleo temporal durante la etapa de Ejecución de las obras así como los que corresponden al mantenimiento rutinario y periódico.
- Proporcionar una mejor y mayor transitabilidad de la única vía existente en el área a fin de satisfacer los requerimientos de tránsito futuro, así como dar soluciones adecuadas de servicialidad a la vía.
- Disminuir los costos por transportes y al mismo tiempo propiciar la integración cultural, comercial de las localidades aledañas.
- Reducción del tiempo de viaje.
- Incremento del tránsito vehicular.
- Reducción de precios de flete y pasajes.

2.3. MONTO DE LA INVERSIÓN

El monto total de inversión será de **S/ 1'296,609 cero soles** (Un Millón Doscientos Noventa y Seis Mil Seiscientos Nueve con 00/100 soles).

2.4. AMBITO DE INTERVENCION

Región : Ucayali
Provincia : Padre Abad
Distrito : Irazola

Caseríos directamente beneficiada:

- Sauce del Alto Uruya - Nolberth del Alto Uruya
- Virgen de Fátima-Unión Centro Raya
- Santa Rosa de Guinea-Virgen de Carmen



2.5. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS PARA EL AÑO DE EJECUCION

La población directamente beneficiada es de 600 Familias distribuidas en el Caserío Unión Centro Raya, así como asentados en el área de influencia de la actividad. Esta población ha sido proyectada al año 2012 según proyecciones del INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática) en base a la información correspondiente al banco de información distrital.

III. DESCRIPCION POR ACTIVIDAD

3.1. METAS:

- 3.1.1. La actividad plantea las siguientes metas físicas, 55 km de mantenimiento periódico de vía, recuperando dicha calzada con las características geométricas propuestas de 4.00 m. de ancho de calzada.
- 3.1.2. En las zonas bajas se plantea mejorar la rasante de terreno de fundación por ser una zona inundable, elevando la rasante con relleno transportado en promedio de 0.40, 0.60 y 1.00 m. luego se conforma la capa de rodadura con afirmado de espesor $e = 0.10$ m

3.2. PRIORIZACION

Se ha establecido conjuntamente con DEVIDA, las consideraciones o criterios para la selección de los caminos que serán parte de las Actividades de mantenimiento periódico. En tal sentido se han identificado los centros de producción y su correlación con los caminos a mantener así como el grado de aceptación en participar en estas Actividades de parte de los beneficiarios y de sus autoridades locales.

Se han establecido, entre otros, como criterios de priorización:

- Caminos rehabilitados que no estén programados por la municipalidad para el mantenimiento periódico.
- Caminos que estén comprendidos dentro de las zonas de producción, principalmente que hayan sido apoyadas por DEVIDA.
- Que se encuentren priorizados dentro del Plan Vial Provincial Participativo.
- Que haya voluntad, de parte de la comunidad de participar en el mantenimiento rutinario.

CAMINOS PRIORIZADOS:

Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal

ACTIVIDAD	NIVEL DE INTERVENCION	CANT. KM	DISTRITO	PRESUPUESTO
"Mantenimiento Periódico de Caminos Vecinales: Tramo I: Sauce del Alto Uruya-Nolbert del Alto Uruya, Tramo II: Virgen de Fátima –Unión Centro Raya, Tramo III: Santa Rosa de Guinea-Virgen del Carmen, Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali"	Mantenimiento Periódico	55+000	IRAZOLA	1'296.609.00

*En el cuadro se observa el tramo priorizado para ejecutar la actividad de mantenimiento periódico, por parte de la Unidad Ejecutora 005 Carretera Federico Basadre.



3.3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE INGENIERÍA

Mejoramiento con afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=10 cm (Trama I, Trama II, Trama III).

El mejoramiento de la Superficie de Rodadura comprende tres tramos: Tramo I "Sauce del Alto Uruya - Nolberth del Alto Uruya" L = 21 km; Tramo II "Virgen de Fátima -Unión Centro Raya" L = 12 Km; Tramo III "Santa Rosa de Guinea-Virgen del Carmen" L = 22 Km. contemplados en el expediente técnico que comprende el Mejoramiento con afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=10 cm, con material de cerro, cortes y relleno con material propio hasta alcanzar el nivel de la rasante.

La actividad de "Mantenimiento Periódico de los Caminos Vecinales de los tres tramos: en el Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali", a ejecutarse en 55+000 km consiste en la reposición del material de plataforma en 10 cm; sumando más lo ya existente a un espesor de plataforma de 20 cm, devolviéndole su conformación (bombeo, peraltes y grado de compactación) así como su capacidad estructural (espesor).

Así también consistirá en la reconfiguración de cunetas a ambos lados del camino vecinal para la adecuada evacuación de las aguas y evitar así la erosión del camino vecinal, en referencia a las obras de arte existentes se realizara el mantenimiento para su conservación.

Unidad de Medida : Km.

Meta : 55.00

1.0: Trama I: Sauce del Alto Uruya - Nolberth del Alto Uruya”

Actividad 1.1. Trabajos Preliminares

1.1.1 Trazo, Nivelación y Replanteo en Ejecución de Obra

Comprende el replanteo de los planos en el terreno, fijado el alineamiento o eje longitudinal, con la colocación del estacado cada 20.00 m como máximo, así como también el ancho de la vía, según las secciones mostradas en planos.

Posteriormente, luego de realizado el alineamiento y estacado respectivo se procederá a la nivelación en concordancia con los planos de la actividad. Una vez aprobados por el Supervisor, el terreno quedará expedido para la ejecución de los cortes y rellenos requeridos .

Los ejes de trazado y puntos de nivel serán señalados en forma permanente o hasta que el control técnico así lo disponga, los niveles quedarán referidos a los relativos a la actividad.

El mantenimiento del B.M. plantillas de cotas, estacas auxiliares, etc. será cuidadosamente observado a fin de asegurar que las indicaciones de los planos sean llevadas fielmente al terreno, y que la obra cumpla una vez concluida con los requerimientos y especificaciones de la actividad.

Unidad de Medida : Km.

Meta : 21.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
C.E. 005 CARRETERA



1.1.2 Construcción de Acceso a Cantera

Antes de ejecutar esta partida, se limpiara el terreno eliminando las plantas, raíces u otras materias orgánicas. El acceso a la cantera estará libre de material orgánico o de cualquier otro material comprimible. El acceso a la cantera se trabajara con: cargador Frontal, Mataniveladora y Radilla Lisa Vibratoria para la óptima transitabilidad hacia la cantera. Toda deberá ser aprobada por el ingeniero Supervisor de la obra. El pago de la partida es por km.- Este precio unitario comprende todas las castas de mano de obra equipada y herramientas y otras necesarias para realizar este trabajo.

Unidad de Medida : Km.

Meta : 0.50

Actividad 1.2. Superficie de Rodadura - Pavimento

1.2.1 Afirmado E= 0.10 m

El mejoramiento de la Superficie de Rodadura comprende la actividad de “Mantenimiento Periódico de Camino Vecinal: Sauce del Alto Uruya – Nolberth del Alto Uruya, en el Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali”, a ejecutarse en 21+000 km contemplada en el expediente que comprende el mejoramiento con afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=10 cm, con material de cerra, Carter y relleno con material propio hasta alcanzar el nivel de la rasante.

La actividad de “Mantenimiento Periódico del camino vecinal en el distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali”, a ejecutarse en 21+000 km consiste en la reposición del material de plataforma en 10 cm: sumando más la ya existente a un espesor de plataforma de 20 cm, devolviéndole su conformación (bambas, peraltes y grada de compactación) así como su capacidad estructural (espesor).

Así también consistirá en la reconfirmación de cunetas a ambas lados del camino vecinal para la adecuada evacuación de las aguas y evitar así la erosión del camino vecinal. En referencia a las obras de arte existentes se realizará el mantenimiento para su conservación.

Unidad de Medida : Km.

Meta : 21.00

Actividad 1.3 Medidas de Educación y Mitigación Ambiental

1.3.1 Señalización

La señalización tiene como objetivo la protección, dirección y seguridad del entorno del camino vecinal, mediante avisos de prohibición, información, prevención y cuidado del medioambiente. La señalización indica los riesgos existentes en un emplazamiento y momentos dados. Para que la señalización sea efectiva, los operarios deben recibir la formación adecuada que les permita interpretarla correctamente.

1.3.1.1 Hitos Kilométricos (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 21 hitos kilométricos de madera, (01 hito/Kilómetro), distribuidas en el I Tramo del camino vecinal: (Sauce del Alto Uruya – Nolberth del Alto Uruya).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 21.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CARRETERA FEDERICO BASADRE
[Firma]
Ing. Víctor Augusto Basadre
Director de Ingeniería



1.3.1.2 Señales Progresivas (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 210 señales progresivas de madera, (01/100 m.l.), distribuidos en el I Tramo del camino vecinal; (Sauce del Alto Uruya – Nolberth del Alto Uruya).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 210.00

1.3.1.3 Señales Informativas (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 03 señales informativas de madera, distribuidos en el I Tramo del camino vecinal; (Sauce del Alto Uruya – Nolberth del Alto Uruya).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 3.00

1.3.1.4 Señales Preventivas (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 03 señales preventivas de madera, distribuidos en el I Tramo del camino vecinal; (Sauce del Alto Uruya – Nolberth del Alto Uruya).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 3.00

1.3.1.5 Señales Medioambientales (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 03 señales medioambientales de madera, distribuidos en el I Tramo del camino vecinal; (Sauce del Alto Uruya – Nolberth del Alto Uruya).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 3.00

1.3.2 Restauración de cantera

Esta actividad comprende la limpieza de la zona donde se produjo la extracción del material afirmado o cantera ubicados dentro de los límites de toda la superficie destinada a la Obra y destape del/los yacimientos para explotación de suelo destinado a relleno de taludes.

Unidad de Medida : M2.

Meta : 10,000.00

1.3.3 Restauración de Patio de Máquinas

Este ítem comprende la limpieza y el emparejamiento del terreno dentro de patio de máquinas ocupados durante la extracción y transporte de material afirmado.

Unidad de Medida : M2.

Meta : 2,500.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
COMITÉ ADMINISTRATIVO
[Firma]
Ing. Angel Y. Guevara Borja
Gerente General



Actividad 1.4. Compromisos

1.4.1. Acuerdos de uso de canteras

El acuerdo de uso de cantera esta acción consiste en la concertación a través de una reunión de trabajo con la población beneficiaria para el uso y explotación de las canteras existentes en el área de influencia de la obra como contrapartida de los caseríos beneficiarios con conocimiento de la municipalidad distrital de Irazola al término de su explotación se restaurara las canteras sin dejar hondonadas y montículos que puedan modificar la dinámica fluvial, evitando que se puedan generar procesos de socavación o erosión en los márgenes del cauce del río.

Unidad de Medida : Acta

Meta : 1.00

2.0: Tramo II: Virgen de Fátima - Unión Centro Raya"

Actividad 2.1. Trabajos Preliminares

2.1.1 Trazo, Nivelación y Replanteo en Ejecución de Obra

Comprende el replanteo de los planos en el terreno, fijado el alineamiento o eje longitudinal, con la colocación del estacado cada 20.00 m como máximo, así como también el ancho de la vía, según las secciones mostradas en planos.

Posteriormente, luego de realizado el alineamiento y estacado respectivo se procederá a la nivelación en concordancia con los planos de la actividad. Una vez aprobados por el Supervisor, el terreno quedará expedido para la ejecución de los cortes y rellenos requeridos.

Los ejes de trazado y puntos de nivel serán señalados en forma permanente o hasta que el control técnico así lo disponga, los niveles quedarán referidos a los relativos a la actividad.

El mantenimiento del B.M., plantillas de cotas, estacas auxiliares, etc, será cuidadosamente observado a fin de asegurar que las indicaciones de los planos sean llevadas fielmente al terreno, y que la obra cumpla una vez concluida con los requerimientos y especificaciones de la actividad.

Unidad de Medida : Km.

Meta : 12.00

Actividad 2.2. Superficie de Rodadura - Pavimento

2.2.1 Afirmado E= 0.10 m

A ejecutarse en 12+000 km contemplado en el expedientillo que comprende el Mejoramiento con afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=10 cm, con material de cerro, cortes y relleno con material propio hasta alcanzar el nivel de la rasante.

La actividad de "Mantenimiento Periódico del camino vecinal en el distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali", a ejecutarse en 12+000 km consiste en la reposición del material de plataforma en 10 cm; sumando más lo ya existente a un espesor de plataforma de 20 cm, devolviéndole su conformación (bombeo, peraltes y grado de compactación) así como su capacidad estructural (espesor).

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
COMANDO EN JEFE FEDERICO BASADRE
F. Basadre



Así también consistirá en la reconfiguración de cunetas a ambos lados del camino vecinal para la adecuada evacuación de las aguas y evitar así la erosión del camino vecinal, en referencia a las obras de arte existentes se realizara el mantenimiento para su conservación.

Unidad de Medida : Km.

Meta : 12.00

Actividad 2.3 Medidas de Educación y Mitigación Ambiental

2.3.1 Señalización

La señalización tiene como objetivo la protección, dirección y seguridad del entorno del camino vecinal, mediante avisos de prohibición, información, prevención y cuidado del medioambiente. La señalización indica los riesgos existentes en un emplazamiento y momento dados. Para que la señalización sea efectiva, los operarios deben recibir la formación adecuada que les permita interpretarla correctamente.

2.3.1.1 Hitos Kilométricos (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 12 hitos kilométricos de madera, (01 hito/Kilómetro), distribuidos en el II Tramo del camino vecinal; (Virgen de Fátima – Unión Centro Raya).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 12.00

2.3.1.2 Señales Progresivas (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 120 señales progresivas de madera, (01/100 m.l.), distribuidos en el I Tramo del camino vecinal; (Virgen de Fátima – Unión Centro Raya).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 120.00

2.3.1.3 Señales Informativas (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 03 señales informativas de madera, distribuidos en el II Tramo del camino vecinal; (Virgen de Fátima – Unión Centro Raya).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 3.00

2.3.1.4 Señales Preventivas (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 03 señales preventivas de madera, distribuidos en el II Tramo del camino vecinal; (Virgen de Fátima – Unión Centro Raya).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 3.00



2.3.1.5 Señales Medioambientales (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 03 señales medioambientales de madera, distribuidos en el II Tramo del camino vecinal: (Virgen de Fátima – Unión Centro Raya).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 3.00

2.3.2 Restauración de Patio de Máquinas

Este ítem comprende la limpieza y el emparejamiento del terreno dentro de patio de máquinas ocupados durante la extracción y transporte de material afirmado.

Unidad de Medida : M2.

Meta : 2,500.00

Actividad 2.4. Compromisos

2.4.1. Acuerdos de Uso de Canteras

El acuerdo de uso de cantera esta acción consiste en la concertación a través de una reunión de trabajo con la población beneficiaria para el uso y explotación de las canteras existentes en el área de influencia de la obra como contrapartida de los caseríos beneficiarios con conocimiento de la municipalidad distrital de Irazola al término de su explotación se restaurara las canteras sin dejar hondonadas y montículos que puedan modificar la dinámica fluvial, evitando que se puedan generar procesos de socavación o erosión en los márgenes del cauce del río.

Unidad de Medida : Acta

Meta : 1.00

3.0: Tramo III: Santa Rosa de Guinea - Virgen del Carmen

Actividad: 3.1. Trabajos Preliminares

3.1.1 Trazo, Nivelación y Replanteo en Ejecución de Obra

Comprende el replanteo de los planos en el terreno, fijado el alineamiento o eje longitudinal, con la colocación del estacado cada 20.00 m como máximo, así como también el ancho de la vía, según las secciones mostradas en planos.

Posteriormente, luego de realizado el alineamiento y estacado respectivo se procederá a la nivelación en concordancia con los planos de la actividad. Una vez aprobados por el Supervisor, el terreno quedará expedido para la ejecución de los cortes y rellenos requeridos.

Los ejes de trazado y puntos de nivel serán señalados en forma permanente o hasta que el control técnico así lo disponga, los niveles quedarán referidos a los relativos a la actividad.

El mantenimiento del B.M., plantillas de cotas, estacas auxiliares, etc, será cuidadosamente observado a fin de asegurar que las indicaciones de los planos sean llevadas fielmente al terreno, y que la obra cumpla una vez concluida con los requerimientos y especificaciones de la actividad.



Unidad de Medida : Km.
Meta : 22.00

Actividad 3.2. Superficie de Rodadura - Pavimento

3.2.1 Afirmado E = 0.10 m

El mejoramiento de la Superficie de Rodadura comprende La actividad de "Mantenimiento Periódico de Camino Vecinal: Santa Rosa de Guinea – Virgen del Carmen, en el Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali", a ejecutarse en 22+000 km contemplado en el expedientillo que comprende el Mejoramiento con afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=10 cm, con material de cerro, cortes y relleno con material propio hasta alcanzar el nivel de la rasante.

La actividad de "Mantenimiento Periódico del camino vecinal en el distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali", a ejecutarse en 22+000 km consiste en la reposición del material de plataforma en 10 cm; sumando más lo ya existente a un espesor de plataforma de 20 cm, devolviéndole su conformación (bombeo, peraltes y grado de compactación) así como su capacidad estructural (espesor).

Así también consistirá en la reconformación de cunetas a ambos lados del camino vecinal para la adecuada evacuación de las aguas y evitar así la erosión del camino vecinal, en referencia a las obras de arte existentes se realizara el mantenimiento para su conservación.

Unidad de Medida : Km.
Meta : 22.00

Actividad 3.3 Medidas de Educación y Mitigación Ambiental

3.3.1. Señalización

La señalización tiene como objetivo la protección, dirección y seguridad del entorno del camino vecinal, mediante avisos de prohibición, información, prevención y cuidado del medioambiente. La señalización indica los riesgos existentes en un emplazamiento y momento dados. Para que la señalización sea efectiva, los operarios deben recibir la formación adecuada que les permita interpretarla correctamente.

Unidad de Medida : Unidad
Meta : 4

3.3.1.1 Hitos Kilométricos (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 22 hitos kilométricos de madera, (01 hito/Kilómetro), distribuidos en el III Tramo del camino vecinal; (Santa Rosa de Guinea – Virgen del Carmen).

Unidad de Medida : Unidad
Meta : 22.00

REGIÓN DE UCAYALI
GOBIERNO REGIONAL UCAYALI
[Firma]
SECRETARÍA DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA



3.3.1.2 Señales Progresivas (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 220 señales progresivas de madera, (01/100 m.l.), distribuidos en el III Tramo del camino vecinal; (Santa Rosa de Guinea – Virgen del Carmen).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 220.00

3.3.1.3 Señales Informativas (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 03 señales informativas de madera, distribuidas en el III Tramo del camino vecinal; (Santa Rosa de Guinea – Virgen del Carmen).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 3.00

3.3.1.4 Señales Preventivas (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 03 señales preventivas de madera, distribuidos en el III Tramo del camino vecinal; (Santa Rosa de Guinea – Virgen del Carmen).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 3.00

3.3.1.5 Señales Medioambientales (Madera)

Esta actividad consistirá en colocar la cantidad de 03 señales medioambientales de madera, distribuidos en el III Tramo del camino vecinal; (Santa Rosa de Guinea – Virgen del Carmen).

Unidad de Medida : Unidad

Meta : 3.00

3.3.2. Restauración de Patio de Máquinas

Este ítem comprende la limpieza y el emparejamiento del terreno dentro de patio de máquinas ocupados durante la extracción y transporte de material afirmado.

Unidad de Medida : M2.

Meta : 2,500.00

3.3.3: Charlas de Educación Ambiental

Capacitación a todo el personal de obra como a la población beneficiaria (Programa de información y participación ciudadana), esta acción comprende la capacitación de todo el personal de obra como a la población beneficiaria, sobre el manejo de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Haciendo comprender a los beneficiarios que se tendrá un impacto ambiental negativo durante la ejecución de la obra como la presencia de polvo y ruidos, pero que posteriormente se revertirá con la culminación de la ejecución de la misma, a los trabajadores se les orientará que los materiales a eliminar fuera de obra deben ser reciclados para cumplir otra función. Todas



estas capacitaciones serán conducidas por un especialista en Ingeniería Ambiental con apoyo del personal de obra y materiales didácticos.

Unidad de Medida : Informe

Meta : 7.00

Actividad: 3.3.4. Manejo de Campamentos

Se instalaran tres campamentos con la debida implementación de letrinas. Para la evacuación de excretas, micro rellenos sanitarios, patio de máquina, almacén, todo ellos lejos del curso de agua, en un área de 10,000 m2 (01 ha.)

Unidad de Medida : Ha.

Meta : 1.00

Actividad 3.4. Compromisos

3.4.1. Acuerdos de Uso de Canteras

El acuerdo de uso de cantera esta acción consiste en la concertación a través de una reunión de trabajo con la población beneficiaria para el uso y explotación de las canteras existentes en el área de influencia de la obra como contrapartida de los caseríos beneficiarios con conocimiento de la municipalidad distrital de Irazola al término de su explotación se restaurara las canteras sin dejar hondonadas y montículos que puedan modificar la dinámica fluvial, evitando que se puedan generar procesos de socavación o erosión en los márgenes del cauce del río.

Unidad de Medida : Acta

Meta : 1.00

3.4.2: Conformación del Comité de Mantenimiento Vial

Conformar comité de mantenimiento vial con el caserío beneficiario, involucrara a la municipalidad y las organizaciones civiles, para el Mantenimiento y Conservación de la carretera durante su ejecución y post ejecución.

Unidad de Medida : Acta

Meta : 1.00

4.0 Supervisión

Actividad 4.1 Trabajos de Supervisión

La supervisión estará a cargo del Ing. Civil quien tendrá a cargo de los trabajos del proceso constructivo con el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el expedientillo, debiendo dar la conformidad a las valorizaciones presentadas cada mes.

Unidad de Medida : Informes

Meta : 7.00

IV.- PROGRAMACIÓN DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD POR TAREAS Y SUS METAS

FORMATO N° 1: Programación de metas físicas de la actividad

FORMATO N° 3: Programación de metas financieras de la actividad

FORMATO N° 01

REPROGRAMACION DE METAS FISICAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA
PROGRAMA PRESUPUESTAL
PRODUCTO


: GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI (UNIDAD EJECUTORA N° 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE)
: PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS
: FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE

ACTIVIDAD

: MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO I: SAUCE DEL ALTO URUYA - NOLBERT DEL ALTO URUYA, TRAMO II: VIRGEN DE FATIMA-UNION CENTRO RAYA, TRAMO III: SANTA ROSA DE GUINEA-VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD.

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)								META ANUAL (5)
			JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
1.0	TRAMO I SAUCE DEL ALTO URUYA - NOLBERT DEL ALTO URUYA									
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
1.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTO EN EJECUCION DE OBRA	Km				21.00				21.00
1.1.2	CONSTRUCCION DE ACCESO A CANTERA	Km				0.50				0.50
1.2	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO									
1.2.1	AFIRMADO E= 0.10 M	Km				3.00	6.00	6.00	6.00	21.00
1.3	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL									
1.3.1	SEÑALIZACION									
1.3.1.1	HITOS KILOMETRICOS (MADERA)	Unidad							21.00	21.00
1.3.1.2	SEÑALES PROGRESIVAS (MADERA)	Unidad				52.00	52.00	52.00	54.00	210.00
1.3.1.3	SEÑALES INFORMATIVAS (MADERA)	Unidad				3.00				3.00
1.3.1.4	SEÑALES PREVENTIVAS (MADERA)	Unidad				3.00				3.00
1.3.1.5	SEÑALES MEDIOAMBIENTALES (MADERA)	Unidad				3.00				3.00
1.3.2	RESTAURACION DE CANTERA	m2							10.000.00	10.000.00
1.3.3	RESTAURACION DE PATIO DE MAQUINAS	m2							2.500.00	2.500.00
1.4	COMPROMISOS									
1.4.1	ACUERDOS DE USO DE CANTERAS	Acta				1.00				1.00
2.0	TRAMO II VIRGEN DE FATIMA-UNION CENTRO RAYA									
2.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
2.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA	Km			12.00					12.00
2.2	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO									
2.2.1	AFIRMADO E= 0.10 M	Km			4.00	4.00	4.00			12.00
2.3	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL									
2.3.1	SEÑALIZACION									
2.3.1.1	HITOS KILOMETRICOS (MADERA)	Unidad					12.00			12.00
2.3.1.2	SEÑALES PROGRESIVAS (MADERA)	Unidad			40.00	40.00	40.00			120.00
2.3.1.3	SEÑALES INFORMATIVAS (MADERA)	Unidad			3.00					3.00
2.3.1.4	SEÑALES PREVENTIVAS (MADERA)	Unidad			3.00					3.00
2.3.1.5	SEÑALES MEDIOAMBIENTALES (MADERA)	Unidad			3.00					3.00
2.3.2	RESTAURACION DE PATIO DE MAQUINAS	m2					2.500.00			2.500.00
2.4	COMPROMISOS									
2.4.1	ACUERDOS DE USO DE CANTERAS	Acta			1.00					1.00
3.0	TRAMO III SANTA ROSA DE GUINEA-VIRGEN DEL CARMEN									
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES									
3.1.1	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN EJECUCION DE OBRA	Km	22.00							22.00
3.2	SUPERFICIE DE RODADURA - PAVIMENTO									
3.2.1	AFIRMADO E= 0.10 M	Km		4.00	6.00	6.00	6.00			22.00
3.3	MEDIDAS DE EDUCACION Y MITIGACION AMBIENTAL									
3.3.1	SEÑALIZACION									
3.3.1.1	HITOS KILOMETRICOS (MADERA)	Unidad					22.00			22.00
3.3.1.2	SEÑALES PROGRESIVAS (MADERA)	Unidad	55.00	55.00	55.00	55.00				220.00
3.3.1.3	SEÑALES INFORMATIVAS (MADERA)	Unidad	3.00							3.00
3.3.1.4	SEÑALES PREVENTIVAS (MADERA)	Unidad	3.00							3.00
3.3.1.5	SEÑALES MEDIOAMBIENTALES (MADERA)	Unidad	3.00							3.00
3.3.2	RESTAURACION DE PATIO DE MAQUINAS	m2							2.500.00	2.500.00
3.3.3	CHARLAS DE EDUCACION AMBIENTAL	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00
3.3.4	MANEJO DE CAMPAMENTOS	Ha.	1.00							1.00

CODIGO (1)	COMPONENTE / ACTIVIDAD / TAREA (2)	UNIDAD DE MEDIDA (3)								META ANUAL (5)	
			JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC		
3.4	COMPROMISOS										
3.4.1	ACUERDOS DE USO DE CANTERAS	Acta	1.00								1.00
3.4.2	CONFORMACION DEL COMITÉ DE MANTENIMIENTO VIAL	Acta								1.00	1.00
4.0	SUPERVISIÓN										
4.1	TRABAJOS DE SUPERVISIÓN	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	7.00

GOBIERNO NACIONAL DE GUAYMAL
 ANTONIO GUERRA FERRER

 Director General de Obras Públicas
 2010-08-20

FORMATO N° 03
REPROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2016

ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI (UNIDAD EJECUTORA N° 005 CARRETERA FEDERICO BASADRE)
 PROGRAMA PRESUPUESTAL : PROGRAMA PRESUPUESTAL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS
 PRODUCTO : FAMILIAS INCORPORADAS AL DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE
 ACTIVIDAD : "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES TRAMO I: SAUCE DEL ALTO URUYA-NOLBERTH DEL ALTO URUYA, TRAMO II: VIRGEN DE FATIMA-UNION CENTRO RAYA, TRAMO III: SANTA ROSA DE GUINEA-VIRGEN DEL CARMEN, DISTRITO DE IRAZOLA, PROVINCIA DE PADRE ABAD".

Genérica de Gasto (1)	Específica de Gasto (2)		Meta Mensualizada (nuevos soles) (3)							Meta Total (4) S/.
	Código (5)	Nombre	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	
2.3	2.3.2.4.1.2	De Carreteras Caminos y Puentes (Mantenimiento periódico de Caminos Vecinales de 55+000 Km)	180,944.14	180,944.15	180,944.15	180,944.14	180,944.14	180,944.14	180,944.14	1,266,609.00
	2.3.27.2.99	Otros Servicios Similares (para Supervisión de obra)	4,285.71	4,285.71	4,285.71	4,285.72	4,285.72	4,285.72	4,285.71	30,000.00
Total			185,229.85	185,229.86	185,229.86	185,229.86	185,229.86	185,229.86	185,229.85	1,296,609.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
 FEDERICO BASADRE
